

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ประมาณการราคางานอาคาร

หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง งบประมาณประจำปี 2558

โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด (ก่อสร้างรั้ว ยาว 59.55 เมตร ติดตั้งประตูรั้ว ขนาด 1.60 \* 3.00 เมตร )

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 บ้านหินลาด ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการเมื่อ 24 สิงหาคม 2558

ราคาน้ำมันดีเซล

23.00 - 23.99

บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	บาท	ราคา	บาท		
1	งานรั้วรั้วเดิม	1.00	งาน		-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2	งานขุดดิน - ถมดิน								
	- ขุดดินถมดิน	6.98	ลบ.ม.		-	99.00	691.02	691.02	
	- ทราดยาบ	45.00	ลบ.ม.	651.87	29,334.15	99.00	4,455.00	33,789.15	
3	งานคอนกรีต 1 : 3 : 5	0.24	ลบ.ม.	2,102.80	504.67	391.00	93.84	598.51	
4	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	4.98	ลบ.ม.	2,289.72	11,402.81	391.00	1,947.18	13,349.99	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริมกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	0.143	ตัน	19,463.55	2,782.58	3,401.00	486.22	3,268.80	
	- เหล็กเสริมกลมผิวเรียบ RB Ø 9 มม.	0.053	ตัน	20,612.15	1,100.54	3,401.00	181.59	1,282.13	
	- เหล็กเสริมกลมข้อผิวเรียบ RB Ø 12 มม.	0.440	ตัน	21,622.43	9,522.60	3,401.00	1,497.81	11,020.41	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	27.67	553.40		-	553.40	
6	งานไม้แบบ - ตะปู								
	- ไม้แบบ	38.26	ลบ.ฟ.	514.02	19,666.41	133.00	5,088.58	24,754.99	
	- ตะปู	11.5	กก.	48.13	552.44		-	552.44	

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	บาท	ราคา	บาท		
7	งานก่ออิฐบล็อก								
	- อิฐบล็อก	1,091.00	ก้อน	7.94	8,662.54	-	-	8,662.54	
	- ปูนซีเมนต์	12.00	ถุง	142.06	1,704.67			1,704.67	
	- ทราดยาบ	3.00	ลบ.ม.	651.87	1,955.61			1,955.61	
	ค่าแรงงานก่ออิฐ	83.920	ตร.ม.			55.00	4,615.60	4,615.60	
8	งานฉาบปูน								
	- ปูนซีเมนต์	72.00	ถุง	142.06	10,228.03			10,228.03	
	- ทราดยาบ	6.00	ลบ.ม.	900.47	5,402.82			5,402.82	
	ค่าแรงงานฉาบปูน	179.34	ตร.ม.			82.00	14,705.88	14,705.88	
9	งานประตูเหล็กตัด ขนาด 1.60 * 3.00 ม.	1.00	ชุด					15,000.00	
	พร้อมรางวิ่ง , บันไดทางลง								
10	งานสี								
	- ทาสีพลาสติก	179.34	ตร.ม.	43.00	7,711.62	30.00	5,380.20	13,091.82	

ยกยอดไป ปร.5

167,227.80

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

### สรุปประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด (ก่อสร้างรั้ว ยาว 59.55 เมตร ติดตั้งประตูรั้ว ขนาด 1.60 \* 3.00 เมตร )

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 บ้านหินลาด ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการเมื่อ 24 สิงหาคม 2558

ราคาน้ำมันดีเซล


23.00 - 23.99


บาท/ลิตร


ที่	ประเภทงาน	ราคาต้นทุน	ค่า Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร - ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก(สร้างรั้ว) - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	167,227.80 3,000	1.2726 -	212,814.10 3,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป				ยอดเงินสุทธิ 215,814.10	
(ตัวอักษร) ( สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )				ตั้งงบประมาณ 215,000	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น
- เห็นชอบในงบประมาณตามเสนอพร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 จ.ส.อ. .... ประธานกรรมการ  
 ( พุทธิพล ราชคม )  
 หัวหน้าส่วนโยธา

  
 .....กรรมการ  
 นางสาวรุ่งลาวัลย์ ย่องแก้ว )  
 บุคลากร

  
 .....กรรมการ  
 ( นางสาววารุณี ม่อมพะเนาว์ )  
 นักวิชาการเงินและบัญชี