

ใบประมาณการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคา เมื่อ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบปร.4
 แผ่นที่ 2/4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
11	กาวประสานท่อ 250 กรัม	2.00	กป.	120.00	240.00	-	-	240.00	
12	ท่อร้อยสายไฟ (สีเหลือง) ขนาด 4 นิ้ว	13.00	ท่อน	48.00	624.00	-	-	624.00	
13	เสา คสล. ขนาด 4" x 4" x 3.00 ม.	1	ต้น	360	360.00	-	-	360.00	
14	สายไฟ VCT 3 x 2.5	1.00	ม้วน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
15	ปั๊มสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ 17 ไซพีด (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรง	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00	พร้อมอุปกรณ์
16	ข้อมูควัดควบคุมการผลิต (เหมาะจ่ายค่าของและค่าแรง)	2.00	ตู้	-	-	-	-	2,000.00	
17	เช็ดควาล้วทองเหลืองกันน้ำไหลกลับขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	550.00	550.00	50.00	50.00	600.00	
18	ท่อตรงเกลียวนอก pvc ขนาด 2"	2.00	ตัว	25.00	50.00	-	-	50.00	
19	งานปรับปรุงบ่อพักน้ำเดิม								
	-งานสกัดท่อหัก คสล.เพื่อติดตั้งประตุน้ำขนาด 3 นิ้ว	1.00	งาน	-	-	-	-	250.00	
	*** รวม (ยกยอดไป) ***							36,624.00	


ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

ใบประมาณการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคา เมื่อ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบปร.4
 แผ่นที่ 1/4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าหมาข้างรดเม็คไฮร์ชุด -และกลบตกแต่งรอบ	10.00	ชม.	-	-	2,000.00	20,000.00	20,000.00	ราคาในพื้นที่
2	ค่าแรงวางข่อบปล้องบ่อหรือมริคปล้องบ่อ	17.00	ปล้อง	-	-	550.00	9,350.00	9,350.00	ตำบลน้ำหัก
3	ค่าปล้องบ่อขนาด 1.50 x 1.50 x 0.40	17.00	ปล้อง	650.00	11,050.00	-	-	11,050.00	
4	ค่าฝาปิดปล้องบ่อขนาด 1.50 x 1.50 เมตร	1.00	ฝา	550.00	550.00	-	-	550.00	
5	ค่าเหล็กแผ่นยึดปล้องบ่อขนาด 2" 1/2หนา 12 มม. ยาว 6 ม.	4.00	ท่อน	870.00	3,480.00	50.00	200.00	3,680.00	รวมค่าเชื่อมริคท่อ
6	ท่อ pvc ชั้น 8.5 ขนาด 4"	4.00	ท่อน	538.32	2,153.28	288.00	1,152.00	3,305.28	
7	ท่อ pvc ชั้น 8.5 ขนาด 2"	13.00	ท่อน	151.40	1,968.20	80.00	1,040.00	3,008.20	
8	ข้องอ pvc ชั้น 13.5 ขนาด 2"	4.00	ตัว	18.45	73.80	-	-	73.80	
9	ท่อตรงเกลียวใน pvc ขนาด 2"	1.00	ตัว	20.00	20.00	-	-	20.00	
10	ผ้าพันเกลียว	5.00	ม้วน	20.00	100.00	-	-	100.00	
	*** รวม (ยกยอดไป) ***							51,137.28	


ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ (ส่วนโยธา) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานที่ออกแบบแปลน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
 ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๓ แผ่น วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา	91,872.68	1.2726	116,917.17	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินย่ำล่วงหน้า 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			119,917.17	
	คิดเป็นเงินประมาณ			119,900.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น
- เห็นชอบในงบประมาณตามเสนอพร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อ. ประธานกรรมการ

(พุฒิ ราชคม)

หัวหน้าส่วนโยธา

.....กรรมการ

นางสาวรุ่งลาวัลย์ ย่องแก้ว)

บุคลากร

.....กรรมการ

(นางสาววราภรณ์ ม่อมพะเนาว์)

นักวิชาการเงินและบัญชี