

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ประมาณการราคางานอาคาร

หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง งบประมาณประจำปี 2558

โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำหัก (ก่อสร้างรั้ว สูง 2.20 เมตร ยาว 209.50 เมตร)

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านหวายหมื่น ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการเมื่อ 24 สิงหาคม 2558

ราคาน้ำมันดีเซล

23.00 - 23.99

บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	บาท	ราคา	บาท		
1	งานรื้อรั้วเดิม	1.00	งาน		-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
2	งานขุดดิน - ถมดิน								
	- ขุดดินถมคืน	15.73	ลบ.ม.		-	99.00	1,557.27	1,557.27	
	- ทราดย้าย	1.33	ลบ.ม.	651.87	863.73	99.00	131.18	994.90	
3	งานคอนกรีต 1 : 3 : 5	1.06	ลบ.ม.	2,102.80	2,228.97	391.00	414.46	2,643.43	
4	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	15.91	ลบ.ม.	2,289.72	36,434.02	391.00	6,221.59	42,655.62	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริมกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	0.500	ตัน	19,463.55	9,740.75	3,401.00	1,702.07	11,442.82	
	- เหล็กเสริมกลมผิวเรียบ RB Ø 9 มม.	0.187	ตัน	20,612.15	3,851.91	3,401.00	635.56	4,487.47	
	- เหล็กเสริมกลมผิวเรียบ RB Ø 12 มม.	1.672	ตัน	21,622.43	36,154.38	3,401.00	5,686.74	41,841.11	
	- สวดผูกเหล็ก	81.00	กก.	27.67	2,241.27		-	2,241.27	
6	งานไม้แบบ - ตะปู								
	- ไม้แบบ	79.00	ลบ.ฟ.	514.02	40,607.58	133.00	10,507.00	51,114.58	
	- ตะปู	23.7	กก.	48.13	1,140.68		-	1,140.68	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	บาท	ราคา	บาท		
7	งานก่ออิฐบล็อก								
	- อิฐบล็อก	3,820.00	ก้อน	7.94	30,330.80	-	-	30,330.80	
	- อิฐบล็อกช่องลม	1,017.00	ก้อน	11.50	11,695.50	-	-	11,695.50	
	- ปูนซีเมนต์	51.00	ถุง	142.06	7,244.86			7,244.86	
	- ทราดย้าย	12.00	ลบ.ม.	651.87	7,822.44			7,822.44	
	ค่าแรงงานก่ออิฐ	372.000	ตร.ม.			55.00	20,460.00	20,460.00	
8	งานฉาบปูน								
	- ปูนซีเมนต์	298.00	ถุง	142.06	42,332.69			42,332.69	
	- ทราดย้าย	23.00	ลบ.ม.	900.47	20,710.81			20,710.81	
	ค่าแรงงานฉาบปูน	744.12	ตร.ม.			82.00	61,017.84	61,017.84	
9	งานสี								
	- ทาสีพลาสติก(ขาว)	744.12	ตร.ม.	43.00	31,997.16	30.00	22,323.60	54,320.76	

ยกยอดไป ปร.5

419,554.84

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
 ประมาณการราคางานอาคาร
 หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง งบประมาณประจำปี 2558

โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำหัก (ก่อสร้างเสาธงชาติ ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร สูง 12.00 เมตร

สถานที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนน้ำหัก หมู่ที่ 10 บ้านหวายสนิม ตำบลน้ำหัก อําเภอดุสิตรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการเมื่อ 24 สิงหาคม 2558

ราคาน้ำมันดีเซล

23.00 - 23.99

บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	บาท	ราคา	บาท		
1	งานขุดดิน - ถมดิน								
	- ขุดดินถมดิน	11.00	ลบ.ม.		-	99.00	1,089.00	1,089.00	
	- ทราซหยาบ	0.25	ลบ.ม.	651.87	162.97	99.00	24.75	187.72	
	- ดินถม	0.60	ลบ.ม.	150.00	90.00	99.00	59.40	149.40	
2	งานคอนกรีต 1 : 3 : 5	0.40	ลบ.ม.	2,102.80	841.12	391.00	156.40	997.52	
3	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	3.25	ลบ.ม.	2,289.72	7,441.59	391.00	1,270.75	8,712.34	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริมกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	0.055	ตัน	19,151.87	1,053.35	3,401.00	187.06	1,240.41	
	- เหล็กเสริมกลมผิวเรียบ RB Ø 9 มม.	0.051	ตัน	19,887.85	1,014.28	3,401.00	173.45	1,187.73	
	- เหล็กเสริมกลมข้ออ้อย DB Ø 12 มม.	0.087	ตัน	21,662.43	1,884.63	3,401.00	295.89	2,180.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	36.92	221.52	-	-	221.52	
5	งานทับหลัง คสล. ปูนปั้นตามแบบผิวทราซล่าง	6.3	ม.	450.00	2,835.00	-	-	2,835.00	

.....ประธานกรรมการ
 ๒๕๕๘
 กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	บาท	ราคา	บาท		
6	งานไม้แบบ - ตะปู								
	- ไม้แบบ	7.33	ลบ.ฟ.	514.02	3,767.77	90	660	4,427.47	
	- ตะปู	5.00	กก.	48.13	240.65	-	-	240.65	
7	งานก่ออิฐ								
	- อิฐมอญ	435.00	ก้อน	4.67	2,031.45	-	-	2,031.45	
	- ปูนซิเมนต์	1.00	ถุง	142.06	142.06	-	-	142.06	
	- ทราซหยาบ	1.00	ลบ.ม.	327.10	327.10	-	-	327.10	
	ค่าแรงงานก่ออิฐ	3.150	ตร.ม.			55.00	173.25	173.25	
8	งานฉาบปูน								
	- ปูนซิเมนต์	3.00	ถุง	142.06	426.17	-	-	426.17	
	- ทราซละเอียด	1.00	ลบ.ม.	560.75	560.75	-	-	560.75	
	ค่าแรงงานฉาบปูน	11.77	ตร.ม.			70.00	823.90	823.90	
9	งานบุผนังกระเบื้องดินเผาธรรมชาติ								
	- ปูนซิเมนต์	1.00	ถุง	143.93	143.93	-	-	143.93	
	- ทราซหยาบ	0.04	ลบ.ม.	327.10	13.74	-	-	13.74	
	- ปูนขานแฉว	2.00	ถุง	20.00	40.00	-	-	40.00	
	- กระเบื้องเคลือบผิวปูผนัง	0.60	ตร.ม.	165.89	99.53	120.00	72.00	171.53	
10	งานหัวปูนปั้น	10.00	ชุด	550.00	5,500			5,500.00	
11	งานคิ้วผนังทราซข้าง	11.20	ตร.ม.	205.00	2,296	80.00	896.00	3,192.00	
12	งานพื้นทราซล่าง	5.76	ตร.ม.	205.00	1,181	70.00	403.20	1,584.00	

.....ประธานกรรมการ
 ๒๕๕๘
 กรรมการ
 กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	บาท	ราคา	บาท		
13	งานติดตั้งเสาธง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	9.60	เมตร	284.42	2,730.46	-	-	2,730.46	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	4.00	เมตร	194.70	778.81	-	-	778.81	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	2.00	เมตร	79.11	158.22	-	-	158.22	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน Ø 4" ลค 3"	1.00	ตัว	200.00	200.00	-	-	200.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน Ø 3" ลค 2"	1.00	ตัว	150.00	150.00	-	-	150.00	
	- หัวบัวอลูมิเนียม Ø 4"	2.00	หัว	450.00	900.00	-	-	900.00	
	- หัวบัวอลูมิเนียม Ø 2"	1.00	หัว	250.00	250.00	-	-	250.00	
	- น๊อตเหล็ก 5/8"	3.00	ชุด	205.00	615.00	-	-	615.00	
	- สีนํ้ามัน (บอร์เงิน)	4.50	ตร.ม.	205.00	922.50	-	-	922.50	
	- รอก	1.00	ตัว	150.00	150.00	-	-	150.00	
	- เชือก	25.00	เมตร	5.00	125.00	-	-	125.00	
	- ขงชาติ	1.00	พื้น	60.00	60.00	-	-	60.00	
ยกยอดไป ปร.5								45,639.14	


.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

สรุปประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำหัก (ก่อสร้างรั้ว สูง 2.20 เมตร ยาว 209.50 เมตร)

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหมื่น ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการเมื่อ 24 สิงหาคม 2558

ราคาน้ำมันดีเซล

23.00 - 23.99

บาท/ลิตร

ที่	ประเภทงาน	ราคาต้นทุน	ค่า Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	- ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก(สร้างรั้ว)	419,554.84	1.2726	533,925.49	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	- เสาดง ศูนย์เด็กเล็ก	45,639	1.2726	45,639.14	เงินประกันผลงาน 0%
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	3,000	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สรุป

ยอดเงินสุทธิ

582,564.64

(ตัวอักษร) (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ตั้งงบประมาณ

582,000

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น
- เห็นชอบในงบประมาณตามเสนอพร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อ. ประธานกรรมการ

(พุทธิพล ราชคม)

หัวหน้าส่วนโยธา

..... กรรมการ

(นางสาวรุ่งลาวัลย์ ย่องแก้ว)

บุคลากร

..... กรรมการ

(นางสาววารุณี ม่อมพะเนาว์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

