

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักหมู่บ้าน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๙ บ้านหินลาด ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ลูกครึ่งข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบแปลน ๐๒๓. น้ำหัก กำหนด ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมเกียรติ คงใหม่

๗.๒ นางสาวปวรรัตน์ บัวสกุล

๗.๓ จ.ส.อ.พุทธพล ราชคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ป.ร.5

สรุปประมาณราคาค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2561

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักหมู่บ้าน (ตอนที่2) กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 190 ม. โหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 บ้านหินลาด ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนคีรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการราคากลางเมื่อ 26 ตุลาคม 2561

ราคาน้ำมันดีเซล

30.00 - 30.99

บาท/ลิตร

ที่	ประเภทงาน	ราคาต้นทุน	ค่า Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถนน -ก่อสร้างถนน คสล.	396,675.27	1.3624	540,430.38	เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ป				ยอดเงินสุทธิ	540,430.38
(ตัวอักษร) ( ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน )				ราคากลาง	540,000

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น
- เห็นชอบในงบประมาณตามเสนอพร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ คงใหม่)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก



.....กรรมการ

(นางสาวปวรรัตน์ บัวสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก



จ.ส.อ. ....กรรมการ

(พุทธพล ราชคม)

ผู้อำนวยการกองช่าง



## รายละเอียดประกอบแบบการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๑. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวหลังจากดำเนินการแจ้งขอเข้าดำเนินการไม่เกิน ๗ วัน (ให้นับวันแจ้งเข้าขอดำเนินงานเป็นวันแรก)
๒. ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมพร้อมพื้นที่ในการก่อสร้างให้พร้อมและดำเนินการแจ้งประธานกรรมการหรือช่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า ๑ วัน ก่อนดำเนินการเทคอนกรีตเพื่อเข้าดูความพร้อมของหน้างาน
๓. ผู้รับจ้างจะต้องเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีตทุกๆครั้งที่ทำการเทคอนกรีตครั้งละไม่น้อยกว่า ๓ ตัวอย่าง
๔. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดเตรียมคนงานและเครื่องเจาะถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อดำเนินการสุ่มเจาะตรวจสอบความหนาของผิวจราจรคอนกรีต ให้พร้อมและแจ้งประธานกรรมการและช่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วัน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในผู้รับจ้างทั้งหมด
๕. การสุ่มเจาะถนนประธานและคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดจุดสุ่มเจาะและจำนวนจุดสุ่มเจาะกำหนดให้ระยะตั้งแต่ ๕๐ เมตร ถึง ๕๐๐ เมตร ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสุ่มเจาะไม่น้อยกว่า ๓ จุด
๖. ผลทดสอบแท่งตัวอย่างที่ใช้ในการประกอบส่งมอบงานจ้างให้ใช้ทุกครั้งที่ผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตและผลทดสอบของแท่งตัวอย่างคอนกรีตให้ใช้ ๒๘ วันของการเทคอนกรีตครั้งสุดท้ายเป็นหลัก โดยไม่มีการใช้ตารางเปรียบเทียบของผลแท่งคอนกรีตของแท่งตัวอย่างคอนกรีตของครั้งสุดท้ายในการเทคอนกรีต