

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหินลาด ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,156,000 บาท

3. ลักษณะงาน

- โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก ชั้น 3 ขนาด 1.00 X 1.00 X 9.00 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบต. น้ำหัก กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 1,156,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ปร. 4

5.2 ปร. 5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 6.1 นายสมเกียรติ คงใหม่ | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นางสาวปวีร์รัตน์ บัวสกุล | กรรมการ |
| 6.3 จ.ส.อ. พุทธิพล ราชคม | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักหมู่บ้าน กว้าง 5.00 ม. หมา 0.15 ม. ระยะทาง 400 ม. ไหล่ทางลูกรังปิดข้างผิวจราจร
 สถานีที่ 9 ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เสนอราคาโดย บ.เอส.อาร์.ซี.เอช.ได้ จำกัด

ที่	ประเภทงาน	ราคาค่าต้นทุน	ค่าFactor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
I	งานถนน -ก่อสร้างถนน อสส.	616,112.00	1.3624	836,370.50	
สรุป				ยอดเงินสุทธิ	836,370.50
(แปลนสามเหลี่ยมบาทถั่ว)				คิดเพียง	830,000.00

(ลงชื่อ)

[Signature]
 (.....)
 ตำแหน่ง.....



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ชื่อ.....กรรมการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักหมู่บ้าน กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 400 ม. ใกล้เคียงทางลูกรังเปิดข้างฝั่งขวา
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เสนอราคาโดย บ.เอส.อาร์.ซี.เอช.ได้ จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคาต่อ		รวมเงิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	หน่วย XFN	
1	งานขุดทาง							
	-ขนาดเบา	400.00	ตร.ม	1.68	672.00	1.3624	2.29	915.53
2	งานลูกรังถนนเดิมเดิมระดับ							
	-ลูกรัง	2,000.00	ตร.ม	8.00	16,000.00	1.3624	10.89	21,780.00
3	งานชั้นรองพื้นทาง							
	-ทรายหยาบ(วัดจากก้นทำทรายรวมค่าขนส่ง)	112.50	ลบ.ม	400.00	45,000.00	1.3640	544.96	61,308.00
4	งานชั้นพื้นทาง							
	-คอนกรีตสำเร็จรูป 240 กก./ตร.ซม.	300.00	ลบ.ม	1,400.00	420,000.00	1.3624	1,907.36	572,208.00
	-ค่าแบบข้างชิดถนนยาว 2 ซ้ำ	800.00	ม.	15.00	12,000.00	1.3624	20.43	16,344.00
	-ค่าปูผิวคอนกรีต	2,000.00	ตร.ม	10.00	20,000.00	1.3624	13.62	27,248.00
	-ค่าขอบของรอยต่อคอนกรีต	600.00	ม.	10.00	6,000.00	1.3624	13.62	8,174.40
5	งานเหล็กเสริม							
	-ลวดผูกเหล็ก	3.00	ก.ก	30.00	90.00	1.3264	40.87	122.61
	-ตะแกรงเหล็ก 3.8 มม.@0.20เมตร	2,000.00	ตร.ม	25.00	50,000.00	1.3624	34.06	68,120.00
	-เหล็กเสริมเส้นกลม RB ขนาด 15 มม.	0.56	ตัน	20,000.00	11,200.00	1.3624	27,248.00	12,261.60
	-เหล็กเสริมเส้นกลม RB ขนาด 19 มม.	0.45	ตัน	21,000.00	9,450.00	1.3624	28,610.40	12,874.68
	-ค่าแรงเหล็กเสริม	1.00	ตัน	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
6	งานไหล่ทาง							
	-ลูกรัง(ราคารวมทั้งขนส่ง)	60	ลบ.ม.	80.00	4,800.00	1.3624	108.99	6,539.52
7	งานทอกลม กสส. คุณภาพชั้น 3รวมค่าวางทอกลม เทคโนโลยีรองพื้น ขาดนำซื้อต่อท่อ และค่าแรง							
	-ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร	9.00	ท่อน	2,100.00	18,900.00	1.3624	2,861.04	25,749.36
					616,112.00			836,370.50

836,370.50

รวมราคาค่าแรงงานและวัสดุ (ยกยอดไป ป.ร. 5)



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ