

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 655,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยดำเนินการก่อสร้างโรงอาหาร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบแปลนที่ อบต.น้ำหัก กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 เมษายน 2560 ราคากลาง 655,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 สรุป (ราคากลาง) งานก่อสร้าง

5.2 สรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ(งานก่อสร้าง)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมเกียรติ คงใหม่ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

6.2 นางสาวปวรรัตน์ บัวสกุล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

6.3 จ.ส.อ พุทธิพล ราชคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ปร.5

สรุปประมาณราคาค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (ราคากลาง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

โครงการ ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร


สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหมื่น ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคากลางเมื่อ 8 พฤษภาคม 2560

ที่	ประเภทงาน	ราคาค่าต้นทุน	ค่า Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 - 24.99	บาท/ลิตร
1	งานอาคาร					
	- ก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.ตำบลน้ำหัก	479,690.84	1.3624	653,530.80	เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
	- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	3,000.00		3,000.00	เงินประกันผลงาน	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					ระยะเวลาดำเนินการ	60 วัน
สรุป				ยอดเงินสุทธิ	656,530.80	
(ตัวอักษร) (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				ตั้งราคากลาง	655,000.00	


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น
- เห็นชอบในงบประมาณตามเสนอพร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
.....ประธานกรรมการ


(นายสมเกียรติ คงใหม่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

  
.....กรรมการ

(นางสาวปวรรัตน์ บัวสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

จ.ส.อ.   
.....กรรมการ

(พุทธพล ราชคม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ป.ร.4

ประมาณการราคาค่าก่อสร้างงานอาคาร (ราคากลาง)

หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

โครงการ ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร



สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหมื่น ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ประมาณการราคากลางเมื่อ 8 พฤษภาคม 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หน่วย/ลิตร					
				ราคา	บาท	ราคา	บาท							
1	งานชุดดิน - ถมดิน	21.97	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,251.56	3,251.56						
										ชุดดิน	ทรายหยาบรองพื้น	91.00	455.00	4,955.00
2	งานคอนกรีต 1 : 3 : 5	4.00	ลูก	138.32	553.27	-	-	553.27						
										ปูนซีเมนต์	ทรายหยาบ	900.00	368.55	368.55
										หิน	-	140.60	1	140.60
										ค่าแรงงานคอนกรีต 1 : 3 : 5	0.65	ลบ.ม.	398.00	258.70
3	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	134.00	ลูก	138.32	18,534.61	-	-	18,534.61						
										ปูนซีเมนต์	ทรายหยาบ	10,91	9,817.92	9,817.92
										หิน	21.23	ลบ.ม.	210.00	4,458.97
	ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	19,480	ลบ.ม.	498.00	9,701.04	9,701.04	9,701.04							

  
 125



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	บาท	ราคา	บาท		
4	งานเหล็กเสริม								
	- ถวดผูกเหล็ก	12.47	กก.	27.57	343.84	-	-	343.84	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire mesh 3.80 mm. @ 0.20 m.	112.00	ตร.ม.	35.00	3,920.00	5.00	560.00	4,480.00	
	- เหล็กเสริมกลมเส้นจี่ขนาด Ø 6 มม.	0.120	ตัน	20,599.40	2,469.46	-	-	2,469.46	
	- เหล็กเสริมกลมข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.	0.506	ตัน	18,915.89	9,574.47	-	-	9,574.47	
	- เหล็กเสริมกลมข้ออ้อย ขนาด Ø 16 มม.	0.205	ตัน	18,691.59	3,839.25	-	-	3,839.25	
5	ค่าแรงงานเหล็กเสริม	0.831	ตัน	-	-	3,300.00	2,743.75	2,743.75	
	งานก่ออิฐ								
	- อิฐบด็อก	1,273.00	ก้อน	6.54	8,325.42	-	-	8,325.42	
6	- ปูนซีเมนต์	14.00	ถุง	138.32	1,936.45	-	-	1,936.45	
	- ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	ค่าแรงงานก่ออิฐ	97.860	ตร.ม.	-	-	80.00	7,828.80	7,828.80	
	งานฉาบปูน								
7	- ปูนซีเมนต์	79.00	ถุง	138.32	10,927.12	-	-	10,927.12	
	- ทรายละเอียด	6.00	ลบ.ม.	900.47	5,402.82	-	-	5,402.82	
	ค่าแรงงานฉาบปูน	195.72	ตร.ม.	-	-	82.00	16,049.04	16,049.04	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก [- 75*45*15*2.3 มม.]	24	ฟ็อน	427.00	10,248.00	-	-	10,248.00	
- เหล็ก [- 100*50*20*2.3 มม.]	8	ฟ็อน	535.00	4,280.00	-	-	4,280.00		
- เหล็ก [- 125*50*20*2.3 มม.]	21	ฟ็อน	595.00	12,495.00	-	-	12,495.00		
- ค่าแรงงานเหล็กปูพรณ	1,055.50	กก.	-	-	10.00	10,555.00	10,555.00		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ	
				ราคา	บาท	ราคา	บาท			
8	งานหลังคา	92.00	เมตร	40.00	3,680.00	45.00	4,140.00	7,820.00		
				- ไม้เชิงชาย สำเร็จรูป	4.21	2,206.04	-	-	2,206.04	
				- ขอตัดกระเบื้อง	3.27	104.64	-	-	104.64	
				- ตะปูเกลียว	65.42	2,093.44	-	-	2,093.44	
				- ครอบสัน	67.00	17,554.00	-	-	17,554.00	
				- การเบี่ยงโยกหมอนคู่(สีขนาด 0.50X1.20 ม.หนา 5 มม.)	-	-	45.00	5,040.00	-	5,040.00
9	งานฝ้าเพดาน	112.00	ตร.ม.	262.00	29,344.00	-	-	29,344.00		
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี									
	ฉาบเรียบรอยต่อ									
	- ค่าแรงงานติดตั้งฝ้าเพดาน	112.00	ตร.ม.	-	-	75.00	8,400.00	8,400.00		
10	งานปูกระเบื้องเคลือบ	29.00	ถ่ง	138.32	4,011.22	-	-	4,011.22		
				- ปูนซีเมนต์	5.04	900.00	-	-	900.00	
				- ทรายทรายาบ	5.00	20.00	-	-	100.00	
				- ปูนยาแนว	63.00	170.56	-	-	10,745.28	
				- กระเบื้องปูพื้นชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"X8"	9.00	175.24	-	-	1,577.16	
				- ค่าแรงงานปูกระเบื้อง	72.00		166.00	11,952.00	-	11,952.00
11	งานปูนผนัง	33.00	ตร.ม.	175.24	5,782.92	-	-	5,782.92		
	- กระเบื้องเคลือบผิวผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"X8"									
	ค่าแรงงานปูนผนัง	33.00	ตร.ม.			166.00	5,478.00	5,478.00		

112

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	บาท	ราคา	บาท		
12	งานสุขภัณฑ์								
	- อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง พร้อมกระจก	2.00	อัน	747.66	1,495.32	450.00	900	2,395.32	
	- ก๊อกน้ำ	2.00	อัน	110.28	220.56	25.00	50	270.56	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ	2.00	อัน	3,532.71	7,065.42	450.00	900	7,965.42	
	- ที่วางสุขภัณฑ์เซรามิก ชนิดฝังผนัง	2.00	อัน	327.11	654.22	120.00	240	894.22	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง	2.00	อัน	299.07	598.14	120.00	240	838.14	
	- ฝักบัวชำระ	2.00	อัน	200.00	400.00	35.00	70	470.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	อัน	250.00	500.00	70.00	140	640.00	
	- ราวจวนฝักบัวพลาสติก	2.00	อัน	180.00	360.00	70.00	140	500.00	
	- ท่อประปา PVC ขนาด 4 " ชั้นคุณภาพ 8.5	4.00	ท่อน	537.85	2,151.40		-	2,151.40	
	- ท่อประปา PVC ขนาด 3/4" ชั้นคุณภาพ 8.5	5.00	ท่อน	44.49	222.45		-	222.45	
	- ข้อต่อ 90 องศา ขนาด 4 "	4.00	อัน	96.95	387.80		-	387.80	
	- ข้อต่อ 90 องศา ขนาด 3/4"	4.00	อัน	5.45	21.80		-	21.80	
	- ปลั๊กซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 0.33 X 0.80 เมตร	8.00	ลูก	200.93	1,607.44	50.00	400	2,007.44	
	- ฝาปลั๊กซีเมนต์ ขนาด 0.80 เมตร	2.00	อัน	191.59	383.18		-	383.18	
	- ฝ้ายประสาธท่อ PVC ขนาด 250 กรู๊น	3.00	กป.	121.50	364.50		-	364.50	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	บาท	ราคา	บาท		
13	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าแบบตะแกรงอลูมิเนียม ถังทับ ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 2x36 W. พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	1,875.00	13,125.00	135.00	945	14,070.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบเปลือย ขนาด 1x18 W	2.00	ชุด	315.00	630.00	115.00	230	860.00	
	- ติดตั้งพัดลมโครงขนาด 16 นิ้ว	7.00	ตัว	1,840.00	12,880.00	345.00	2,415.00	15,295.00	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม.	2	ม้วน	1,850.47	3,700.94	-	-	3,700.94	
	- สวิตช์	9	ชุด	29.91	269.19	-	-	269.19	
	- ตัวรับชนิดคู่ สานทาง	6	อัน	32.71	196.26	-	-	196.26	
	- เบบเกอร์ ขนาด 40 แอมป์	1	ตัว	130.00	130.00	-	-	130.00	
	14	งานประตู้หน้าต่าง							
	- ประตูบานสวิง กระดาษกฤษา กรอบวงกบอลูมิเนียมสีชา ขนาด (1.00x1.00) X 2.00 เมตร	1.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 X 2.00 ม.	2.00	ชุด	2,600.00	5,200.00	200.00	400	5,600.00	
	- บานประตู PVC ขนาด 0.70 X 1.80 ม.	2.00	ชุด	1,890.00	3,780.00	200.00	400	4,180.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อน กระดาษกฤษา กรอบวงกบอลูมิเนียมสีชา ขนาด (1.00x1.00) X 1.60 เมตร	7.00	ชุด	7,500.00	52,500.00	-	-	52,500.00	รวมค่าติดตั้ง
- หน้าต่างบานเลื่อน กระดาษกฤษา กรอบวงกบอลูมิเนียมสีชา ขนาด (0.85x0.85) X 1.60 เมตร	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	รวมค่าติดตั้ง	
- หน้าต่างบานกระทุ้ง กระดาษกฤษา กรอบวงกบอลูมิเนียมสีชา ขนาด 0.40x0.50 เมตร	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	รวมค่าติดตั้ง	

*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten initials)*

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา	บาท	ราคา	บาท		
15	งานสี -ทาสีน้ำพลาสติกภายใน - นอก - สีกันสนิม	300.00 86.80	ตร.ม. ตร.ม.	35.00 35.00	10,500.00 3,038.00	30.00 35.00	9,000.00 3,038.00	19,500.00 6,076.00	
16	งานแม่แบบ - ตะปู - แม่แบบ - ตะปู	35.00 19.00	ส.ม. ก.	588.79 37.38	20,607.65 710.22	-	-	20,607.65 710.22	
ยอดต่างงานต้นท่อน								479,690.84	

  
MS