

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านปากพวย
ตำบลน้ำหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่

2. ๒. บ้านปากพวย ตำบลน้ำหัก อําเภอดุสิต จังหวัดสุโขทัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,512,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านปากพวย

ตำบลน้ำหัก อําเภอดุสิต จังหวัดสุโขทัย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,511,645.41 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปวรรัตน์ บัวสกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 สุภิตา ไกรวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หน.สำนักงานปลัด

7.3 พุทธิพล ราชคม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านปากพวย หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... สบจ.๑๐-๔๐๑๗, ๑๑๔๑๐๒๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๐๔๕, ๔๑๑๐๐๑, ๕๑๑๐๐๓, ๕๑๑๐๐๖, ๕๒๑๐๐๑, ๕๔๑๐๐๒,

อบต.น้ำหัก ๑/๖๓, สบจ.๑๐-๐๐๒ - ๐๐๖, รายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒๔ รายการ คิดเป็น ๓๘ แผ่น

ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|-------------------|-------------|
| ๑ | ประเภทงานอาคาร, งานสาธารณูปโภค และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | ๖,๐๓๒,๒๒๙.๐๐ | -ระยะเวลา |
| ๒ | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | ๑,๔๘๓,๕๘๗.๐๐ | การก่อสร้าง |
| ๓ | ประเภทงานค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี | ๐.๐๐ | ๒๗๐ วัน |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น | ๗,๕๑๕,๘๑๖.๐๐ | |
| | | ๗,๕๑๑,๖๔๕.๔๑ | |
| (ตัวอักษร) (เจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) | | | |

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปรวิรัตน์ บัวสกุล)

จ.ส.อ.

กรรมการ

(พุทธิพล ราชคม)

กรรมการ

(นางสาวสุภิตา ไกรวงศ์)

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านปากพาย หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... สบจ.๑๐-๕๐๑๗, ๑๑๔๑๐๒๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๐๕๕, ๔๑๑๐๐๑๑, ๕๑๑๐๐๓, ๕๑๑๐๐๖, ๕๑๑๐๐๑๑, ๕๑๑๐๐๒,

อบต.น้ำหัก ๑/๖๓, สบจ.๑๐-๐๐๒ - ๐๐๖, รายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ.... องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๗ รายการ คิดเป็น ๗ แผ่น

ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน (บาท) | ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|------------------------|----------------------|----------|
| ๒ | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | | | | |
| | ๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด | ๗๗,๕๐๐.๐๐ | ๑.๐๗ | ๘๓,๓๕๓.๐๐ | |
| | ๒.๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด | ๗๗,๕๐๐.๐๐ | ๑.๐๗ | ๘๓,๓๕๓.๐๐ | |
| | ๒.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน ๑ ชุด | ๒๒,๘๐๐.๐๐ | ๑.๐๗ | ๒๔,๓๕๖.๐๐ | |
| | ๒.๔ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา จำนวน ๑ ชุด | ๙,๗๓๐.๐๐ | ๑.๐๗ | ๑๐,๔๑๑.๑๐ | |
| | ๒.๕ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑ ชุด | ๖,๖๐๐.๐๐ | ๑.๐๗ | ๗,๐๖๒.๐๐ | |
| | ๒.๖ จัดหาและส่งมอบวัสดุจัดหา จำนวน ๑ ชุด | ๑๐,๖๐๐.๐๐ | ๑.๐๗ | ๑๑,๓๕๒.๐๐ | |
| | ๒.๗ การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก จำนวน ๑ ระบบ | ๑,๑๘๑,๐๐๐.๐๐ | ๑.๐๗ | ๑,๒๖๓,๖๗๐.๐๐ | |
| สรุป | รวมเป็นเงิน | ๑,๓๘๖,๕๓๐.๐๐ | ๑.๐๗ | ๑,๔๘๓,๕๘๗.๑๐ | |
| | รวมค่าก่อสร้าง | | | ๑,๔๘๓,๕๘๗.๐๐ | |
| | (ตัวอักษร) | (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) | | | |

จ.ส.อ.

(พุทธิพล ราชคม)

กรรมการ

(นางสาวปรรัตน์ บัวสกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุภิตา ไกรวงศ์)

กรรมการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพินิตินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563

งานก่อสร้าง โรงสูบน้ำ แพลอยหลัก

รายการเลขที่

1.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สบจ.10-4017

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|-------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1. งานดิน | | | | | | | | |
| 1.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน | 5.38 ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 672.00 | 672.00 | |
| 1.2 | | 0.19 ลบ.ม. | 607.48 | 116.64 | 91.00 | 17.47 | 134.11 | |
| 2. งานแบบหล่อ | | | | | | | | |
| 2.1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่า | 13.76 ตร.ม. | 467.29 | 6,429.91 | 133.00 | 1,830.08 | 8,259.99 | |
| 2.2 | ตะปู | 3 กก. | 37.38 | 112.14 | - | - | 112.14 | |
| 3. งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| 3.1 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 | 0.19 ลบ.ม. | 1,321.18 | 253.67 | 398.00 | 76.42 | 330.08 | |
| 3.2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | 1.75 ลบ.ม. | 1,561.22 | 2,735.26 | 498.00 | 872.50 | 3,607.75 | |
| 4. งานเหล็ก | | | | | | | | |
| 4.1 | เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น) | 23 กก. | 18.48 | 422.82 | 3.30 | 75.50 | 498.33 | |
| 4.2 | เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น) | 212 กก. | 17.42 | 3,697.50 | 3.30 | 700.44 | 4,397.94 | |
| 4.3 | ลวดผูกเหล็ก No 18 | 6 กก. | 29.21 | 175.26 | - | - | 175.26 | |
| 5. งานทาสี | | | | | | | | |
| 5.1 | เฟือง dia.0.30 ม. | 2 ชุด | 2,500.00 | 5,000.00 | | 1,750.00 | 6,750.00 | |
| 5.2 | เฟือง dia.0.15 ม. | 2 ชุด | 1,500.00 | 3,000.00 | | 1,050.00 | 4,050.00 | |
| 5.3 | ชุดลูกปืน | 6 ชุด | 650.00 | 3,900.00 | | 1,365.00 | 5,265.00 | |
| 5.4 | พวงมาลัย dia.0.85 ม. | 2 ชุด | 800.00 | 1,600.00 | | 560.00 | 2,160.00 | |
| 5.5 | แผ่นเหล็กรองชุดลูกปืน พร้อมเจาะรู | 4 แผ่น | 150.00 | 600.00 | | 210.00 | 810.00 | |
| 5.6 | สลักเกลียว dia. 1/2 x 8 นิ้ว | 36 ชุด | 35.00 | 1,260.00 | | 441.00 | 1,701.00 | |
| 5.7 | ท่อเหล็ก dia. 2 นิ้ว ทนยา 3.0 มม. ยาว 6 ม. | 0.27 ท่อน | 755.14 | 201.37 | | 70.48 | 271.85 | |
| 5.8 | ท่อเหล็ก dia. 1 นิ้ว ทนยา 2.7 มม. ยาว 6 ม. | 2.67 ท่อน | 448.60 | 1,196.27 | | 418.69 | 1,614.96 | |
| 5.9 | แผ่นเหล็กฝาครอบกวน | 4 ชุด | 2,500.00 | 10,000.00 | | 3,500.00 | 13,500.00 | |
| 5.10 | ลวดสลิงยึดแพ หรือเรือในล่อง | 100 เมตร | 25.00 | 2,500.00 | | 875.00 | 3,375.00 | |
| | | | | | | | 10,240.17 | |
| 6. งานตามแต่งตั้งขบวน | | | | | | | | |
| 6.1 | ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 6.54 ตร.ม. | 68.94 | 450.87 | 82.00 | 536.28 | 987.15 | |
| 7. งานทาสี | | | | | | | | |
| 7.1 | ทาสีน้ำพลาสติก | 6.54 ตร.ม. | 34.00 | 222.36 | 30.00 | 196.20 | 418.56 | |

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพินิจชนิดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563

งานก่อสร้าง โรงสูบน้ำ แพลอยเหล็ก รายการเลขที่ 1.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ สบจ.10-4017

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 7.2 | ทาสีน้ำมัน | 120 ตร.ม. | 35.00 | 4,200.00 | 35.00 | 4,200.00 | 8,400.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | 48,074.06 | | 29,657.24 | 67,491.12 | |
| | รวมยอดยกมา | | | 48,074.06 | | 29,657.24 | 77,731.30 | |
| | 8. งานเพลอย | | | | | | | |
| 8.1 | สังกะสีลอนเหลี่ยม ยาว 9 ฟุต | 24 แผ่น | 421.00 | 10,104.00 | | 3,536.40 | 13,640.40 | |
| 8.2 | เหล็กฉาก ขนาด L 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม. | 26 ท่อน | 312.62 | 8,128.12 | | 2,844.84 | 10,972.96 | |
| 8.3 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1" | 22 ท่อน | 448.60 | 9,869.20 | | 3,454.22 | 13,323.42 | |
| 8.4 | หน้างานเหล็กอาบสังกะสี เกลียวใน dia 1" | 9 อัน | 50.00 | 450.00 | | 157.50 | 607.50 | |
| 8.5 | เหล็กแผ่นลาย ขนาด 4' x 8'หนา 4 มม. | 5 แผ่น | 2,000.00 | 10,000.00 | | 3,500.00 | 13,500.00 | |
| 8.6 | เหล็กแผ่น ขนาด 4' x 8'หนา 6 มม. | 10 แผ่น | 2,500.00 | 25,000.00 | | 8,750.00 | 33,750.00 | |
| 8.7 | ชุดแผ่นเหล็กยึดเสา | 9 ชุด | 150.00 | 1,350.00 | | 472.50 | 1,822.50 | |
| 8.8 | เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม | 10 ท่อน | 605.00 | 6,050.00 | | 2,117.50 | 8,167.50 | |
| 8.9 | ลวดค้ำขำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือขนมเปียก dia 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม. | 18.45 ตร.ม. | 110.00 | 2,029.50 | | 710.33 | 2,739.83 | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | เสา คสล.รับท่อรูปตัว T ขนาด 0.15 x 0.15 x 3.00 - 6.00 | 1 ช่วง | 3,650.00 | 3,650.00 | | 1,277.50 | 4,927.50 | |
| 8.11 | น๊อตล็อกติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว | 3 ตัว | 95.00 | 285.00 | | 99.75 | 384.75 | |
| 8.12 | แท่นเครื่องสูบลมเครื่องสูบน้ำ | 2 ชุด | 500.00 | 1,000.00 | | 350.00 | 1,350.00 | |
| 8.13 | น๊อตยึดหน้างาน | 104 ตัว | 30.00 | 3,120.00 | | 1,092.00 | 4,212.00 | |
| 8.14 | สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3" | 2 ตัว | 1,860.00 | 3,720.00 | | 1,302.00 | 5,022.00 | |
| 8.15 | หน้างานบดเหล็กหล่อ dia 3" | 2 ตัว | 230.00 | 460.00 | | 161.00 | 621.00 | |
| 8.16 | หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3" | 8 ตัว | 360.00 | 2,880.00 | | 1,008.00 | 3,888.00 | |
| 8.17 | ข้อ โคนเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 2 ตัว | 1,370.00 | 2,740.00 | | 959.00 | 3,699.00 | |
| 8.18 | ข้อ โคนเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 1 ตัว | 1,420.00 | 1,420.00 | | 497.00 | 1,917.00 | |
| 8.19 | ประเก็นยาง dia 3" | 11 ตัว | 30.00 | 330.00 | | 115.50 | 445.50 | |
| 8.20 | เหล็กปะกับรัดท่อ ขนาด 50x50x4 มม. พร้อมน็อต 4 - 1/2"x6 | 2 ชุด | 232.00 | 464.00 | | 162.40 | 626.40 | |
| 8.21 | ฉีดยาไฟในลำเรือ ขนาด (2*3)+(3*4)*0.45 ม | 1 ชุด | 10,000.00 | 10,000.00 | | 3,500.00 | 13,500.00 | สืบราคา |
| | 9. งานไฟฟ้า | | | | | | | |
| 9.1 | หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์ | 1 ชุด | 460.00 | 460.00 | 265.00 | 265.00 | 725.00 | |

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563

งานก่อสร้าง โรงสูบน้ำ แพลอยหลัก รายการเลขที่ 1.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อําเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ สบจ.10-4017

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 9.2 | ได้รับแบบติดผนัง | 1 ชุด | 230.00 | 230.00 | 115.00 | 115.00 | 345.00 | |
| | รวมเงิน | | | 151,813.88 | | 66,104.68 | 207,672.65 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | 207,672.65 | |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563

งานก่อสร้าง งบประมาณน้ำ รายการเลขที่ 2.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 911001

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | วางระบายน้ำ | 22 ม. | 623.20 | 13,710.32 | 362.18 | 7,967.96 | 21,678.28 | |
| | รวมเงิน | | | 13,710.32 | | 7,967.96 | 21,678.28 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | 13,700.00 | | 7,900.00 | 21,678.36 | |

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบดินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563

งานก่อสร้าง ป้ายการประปา รายการเลขที่ 3.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอลี้รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 921001

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------------------|-----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน | 0.3 ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 37.50 | 37.50 | |
| 2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | 0.6 ลบ.ม. | 1,561.22 | 936.73 | 498.00 | 298.80 | 1,235.53 | |
| 3 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2" | 1 ท่อน | 755.14 | 755.14 | } | 264.30 | 1,019.44 | คาน้ำเงิน |
| 4 | แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม. | 0.5 แผ่น | 1,100.00 | 550.00 | | 192.50 | 742.50 | |
| 5 | น๊อต dia. 3/8" ยาว 4" | 6 ตัว | 18.00 | 108.00 | | 37.80 | 145.80 | |
| 6 | หัวเสาขง อลูมิเนียม dia. 2" | 2 ตัว | 130.00 | 260.00 | | 91.00 | 351.00 | |
| 7 | ทาสีน้ำมัน | 2 ตร.ม. | 35.00 | 70.00 | 35.00 | 70.00 | 140.00 | |
| 8 | ตัวอักษร สติกเกอร์ | 1 ป้าย | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | |
| | รวมเงิน | | | 3,179.87 | | 1,491.90 | 4,263.11 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | 3,100.00 | | 1,400.00 | 4,263.11 | |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิวคินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บำบัดน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. รายการเลขที่ 4.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อําเภอกีร์วีร์อุนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 991002

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------|--|------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม. | 1 แผ่น | 1,327.10 | 1,327.10 | } | 464.49 | 1,791.59 | |
| 2 | เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. | 1 เส้น | 165.00 | 165.00 | | 57.75 | 222.75 | |
| 3 | เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. | 1 เส้น | 205.00 | 205.00 | | 71.75 | 276.75 | |
| 4 | เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม. | 1 เส้น | 190.00 | 190.00 | | 66.50 | 256.50 | |
| 5 | เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม. | 1 เส้น | 312.62 | 312.62 | | 109.42 | 422.04 | |
| 6 | ลูกปิ่น dia. 0.02 ม | 2 ชุด | 350.00 | 700.00 | | 245.00 | 945.00 | |
| 7 | เหล็กแกนตัน dia. 25 นิ้ว | 1 ชุด | 220.00 | 220.00 | | 77.00 | 297.00 | |
| 8 | ลวดสลิง dia. 3/16 นิ้ว | 10 ม. | 21.00 | 210.00 | | 73.50 | 283.50 | |
| 9 | แกสลอนจุก 5 ลิตร | 1 จุก | 15.00 | 15.00 | | 5.25 | 20.25 | |
| 10 | ทาสีน้ำมัน | 3 ตร.ม. | 35.00 | 105.00 | 35.00 | 105.00 | 210.00 | |
| | รวมเงิน | | | 3,449.72 | | 1,275.65 | 4,725.38 | |
| | คิดเป็นเงินทำงาน | | | 3,400.00 | | 1,200.00 | 4,725.38 | |

| | | | |
|--------------------|--|--------------|----------------|
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบคิวตินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563 | | |
| งานก่อสร้าง | รั้ว-ประตูรั้ว (25 x 28 ม.) | รายการเลขที่ | 5.00 |
| สถานที่ก่อสร้าง... | บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | แบบเลขที่ | 921001, 911003 |
| เจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก | | |
| ประมาณราคา | ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 | เมื่อวันที่ | 15 เมษายน 2563 |

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1. เสา/บานประตูรั้ว | | | | | | | | |
| 1.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน | 0.4 ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 1.2 | ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น | 0.05 ลบ.ม. | 607.48 | 30.37 | 91.00 | 4.55 | 34.92 | |
| 1.3 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 | 0.05 ลบ.ม. | 1,321.18 | 70.02 | 398.00 | 21.09 | 91.12 | |
| 1.4 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | 0.32 ลบ.ม. | 1,561.22 | 491.78 | 498.00 | 156.87 | 648.65 | |
| 1.5 | เหล็กเสริม | 47.6 กก. | 20.51 | 976.48 | 4.10 | 195.20 | 1,171.68 | |
| 1.6 | ลวดผูกเหล็ก No 18 | 0.7 กก. | 29.21 | 20.45 | - | - | 20.45 | |
| 1.7 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 6 ม. dia 1 1/2" | 3 ท่อน | 550.47 | 1,651.41 | | 577.99 | 2,229.40 | คาน้ำเงิน |
| 1.8 | ลวดตาข่ายถี่เหลี่ยมขมมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม. | 5.25 ตร.ม. | 110.00 | 577.50 | | 202.13 | 779.63 | |
| 1.9 | รูขลุ่ยลัดคียบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว | 6 ตัว | 95.00 | 570.00 | | 199.50 | 769.50 | |
| 1.10 | กลอนเหล็กและกุญแจ | 2 ชุด | 280.00 | 560.00 | | 196.00 | 756.00 | |
| 1.11 | ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 3 ตร.ม. | 68.94 | 206.82 | 82.00 | 246.00 | 452.82 | |
| 1.12 | ทาสีน้ำพลาสติก | 3 ตร.ม. | 34.00 | 102.00 | 30.00 | 90.00 | 192.00 | |
| 1.13 | ทาสีน้ำมัน | 2 ตร.ม. | 35.00 | 70.00 | 35.00 | 70.00 | 140.00 | |
| 1.14 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว | 1.14 ตร.ม. | 467.29 | 532.71 | 133.00 | 151.62 | 684.33 | |
| 1.15 | ตะปู | 0.2 กก. | 37.38 | 7.48 | - | - | 7.48 | |
| | รวมเงิน (1) ยอดยกไป | | | 5,867.03 | | 2,160.95 | 8,027.98 | |
| | รวมเงิน (1) ยอดยกมา | | | 5,867.03 | | 2,160.95 | 8,027.98 | |
| | รวมเงิน (1) | | | 5,867.00 | | 2,160.00 | 8,027.00 | |
| 2. เสา/บานประตู 1 ต้น | | | | | | | | |
| 2.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน | 0.2 ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 2.2 | ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น | 0.03 ลบ.ม. | 607.48 | 15.19 | 91.00 | 2.28 | 17.46 | |
| 2.3 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 | 0.03 ลบ.ม. | 1,321.18 | 39.64 | 398.00 | 11.94 | 51.58 | |
| 2.4 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | 0.14 ลบ.ม. | 1,561.22 | 218.57 | 498.00 | 69.72 | 288.29 | |
| 2.5 | เหล็กเสริม | 29.9 กก. | 20.51 | 613.45 | 3.30 | 98.70 | 712.16 | |
| 2.6 | ลวดผูกเหล็ก No 18 | 0.4 กก. | 29.21 | 11.68 | - | - | 11.68 | |
| 2.7 | ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 1.5 ตร.ม. | 68.94 | 103.41 | 82.00 | 123.00 | 226.41 | |

| | | | |
|---------------------|--|--------------|----------------|
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563 | | |
| งานก่อสร้าง | รั้ว-ประตูรั้ว (25 x 28 ม.) | รายการเลขที่ | 5.00 |
| สถานที่ก่อสร้าง.... | บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | แบบเลขที่ | 921001, 911003 |
| เจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก | | |
| ประมาณราคา | ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 | เมื่อวันที่ | 15 เมษายน 2563 |

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|------------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 2.8 | ทาสีน้ำพลาสติก | 1.5 ตร.ม. | 34.00 | 51.00 | 30.00 | 45.00 | 96.00 | |
| 2.9 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว | 0.57 ตร.ม. | 467.29 | 266.36 | 133.00 | 75.81 | 342.17 | |
| 2.10 | ตะปู | 0.1 กก. | 37.38 | 3.74 | - | - | 3.74 | |
| | รวมเงิน (2) | | | 1,323.00 | | 451.00 | 1,774.00 | |
| | สามเหลี่ยมคิดเป็นเงินรวม | 4 ต้น | 1,323.00 | 5,292.00 | 451.00 | 1,804.00 | 7,096.00 | |
| | รวมเป็นเงิน (1) + (2) | | | 11,159.00 | | 3,964.00 | 15,123.00 | 15,100.00 |
| | รวมเงิน (2) ยอดยกไป | | | | | | | |
| | รวมเงิน (2) ยอดยกมา | | | | | | | |
| | 3. รั้ว, เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.) | | | | | | | |
| 3.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน | 1 ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| 3.2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | 0.11 ลบ.ม. | 1,561.22 | 163.93 | 498.00 | 52.29 | 216.22 | |
| 3.3 | ลวดหนาม เบอร์ 12 dia 2.64 มม. | 180 ม. | 6.50 | 1,170.00 | 4.00 | 720.00 | 1,890.00 | |
| 3.4 | เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4 x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. | 9 ต้น | 240.19 | 2,161.71 | 40.00 | 360.00 | 2,521.71 | |
| 3.5 | น๊อต dia. 4 มม. | 81 ตัว | 12.00 | 972.00 | 2.00 | 162.00 | 1,134.00 | |
| | รวมเงิน (3) | | | 4,467.00 | | 1,419.00 | 5,886.00 | ราคา/20 ม. |
| | รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร | | | 223.35 | | 70.95 | 294.30 | ราคา/ ม. |
| | รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม | 103 ม. | 223.35 | 23,005.05 | 70.95 | 7,307.85 | 30,312.90 | 30,300.00 |
| | รวมเงิน 1+2+3 | | | 34,164.05 | | 11,271.85 | 15,151.82 | |
| | คิดเป็นเงินค้างงาน | | | | | | 15,151.82 | |

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ กรมประปาปีงบประมาณ 2563

งานก่อสร้าง การประสานต่อระหว่างระบบ รายการเลขที่ 6.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านปากทวย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อําเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 911003

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|------------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3" | 5.5 ท่อน | 1,266.36 | 6,964.98 | 150.00 | 825.00 | 7,789.98 | คาน้ำเงิน |
| 2 | ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4" | 3.5 ท่อน | 1,845.76 | 6,460.16 | 192.00 | 672.00 | 7,132.16 | คาน้ำเงิน |
| 3 | ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6" | 5.5 ท่อน | 3,965.66 | 21,811.13 | 276.00 | 1,518.00 | 23,329.13 | คาน้ำเงิน |
| 4 | ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3/4" | 0.17 ท่อน | 339.02 | 57.63 | | 20.17 | 77.81 | คาน้ำเงิน |
| 5 | ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3/4" | 0.5 ท่อน | 41.59 | 20.80 | | 7.28 | 28.07 | |
| 6 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 4 ตัว | 1,370.00 | 5,480.00 | | 1,918.00 | 7,398.00 | |
| 7 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" | 1 ตัว | 1,650.00 | 1,650.00 | | 577.50 | 2,227.50 | |
| 8 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 6" | 1 ตัว | 2,880.00 | 2,880.00 | | 1,008.00 | 3,888.00 | |
| 9 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 2 ตัว | 1,420.00 | 2,840.00 | | 994.00 | 3,834.00 | |
| 10 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6" | 4 ตัว | 3,360.00 | 13,440.00 | | 4,704.00 | 18,144.00 | |
| 11 | สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4" | 1 ตัว | 2,350.00 | 2,350.00 | | 822.50 | 3,172.50 | |
| 12 | สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 6" | 1 ตัว | 4,350.00 | 4,350.00 | | 1,522.50 | 5,872.50 | |
| 13 | สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 6" - 1/2"-3/4" | 2 ตัว | 1,720.00 | 3,440.00 | | 1,204.00 | 4,644.00 | |
| 14 | สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4" - 3/4" | 1 ตัว | 460.00 | 460.00 | | 161.00 | 621.00 | |
| 15 | หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6" | 16 ตัว | 700.00 | 11,200.00 | | 3,920.00 | 15,120.00 | |
| 16 | หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4" | 9 ตัว | 420.00 | 3,780.00 | | 1,323.00 | 5,103.00 | |
| 17 | หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3" | 4 ตัว | 360.00 | 1,440.00 | | 504.00 | 1,944.00 | |
| 18 | ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงมาลัย | 1 ชุด | 10,100.00 | 10,100.00 | | 3,535.00 | 13,635.00 | |
| 19 | มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 6" | 1 ชุด | 41,895.00 | 41,895.00 | | 14,663.25 | 56,558.25 | asahi หรือ |
| 20 | ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4" | 1 อัน | 177.00 | 177.00 | | 61.95 | 238.95 | เทียบเท่า |
| 21 | ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" | 1 ตัว | 359.04 | 359.04 | | 125.66 | 484.70 | |
| 22 | ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4" | 1 ตัว | 14.84 | 14.84 | | 5.19 | 20.03 | |
| 23 | ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2" | 1 ตัว | 8.96 | 8.96 | | 3.14 | 12.10 | |
| 24 | ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4" | 1 ตัว | 3.00 | 3.00 | | 1.05 | 4.05 | |
| 25 | ประเก็นยาง dia 3" | 6 แผ่น | 30.00 | 180.00 | | 63.00 | 243.00 | |

| | | | |
|---------------------|---|--------------|----------------|
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิวตินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563 | | |
| งานก่อสร้าง | การประสานที่ระหว่างระบบ | รายการเลขที่ | 6.00 |
| สถานที่ก่อสร้าง.... | บ้านปกพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | แบบเลขที่ | 911003 |
| เจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก | | |
| ประมาณราคา | ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 | เมื่อวันที่ | 15 เมษายน 2563 |

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | รวมยอดยกไป | | | 141,362.54 | | 40,159.19 | 181,521.73 | |
| | รวมยอดยกมา | | | 141,362.54 | | 40,159.19 | 181,521.73 | |
| 26 | ประเก็นยาง dia 4" | 9 แผ่น | 35.00 | 315.00 | | 110.25 | 425.25 | |
| 27 | ประเก็นยาง dia 6" | 17 แผ่น | 50.00 | 850.00 | | 297.50 | 1,147.50 | |
| 28 | น๊อตยึดหน้างาน | 232 ตัว | 30.00 | 6,960.00 | | 2,436.00 | 9,396.00 | |
| 29 | เทปพันเกลียว | 30 ม้วน | 12.00 | 360.00 | | 126.00 | 486.00 | |
| 30 | แท่นคอนกรีต 1 : 2 : 4 | 1 ชุด | 130.00 | 130.00 | | 45.50 | 175.50 | |
| | รวมเงิน | | | 149,977.54 | | 43,174.44 | 164,538.76 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | 164,538.76 | |

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563

งานก่อสร้าง การประสานท่าภายในโรงสูบน้ำดิบ รายการเลขที่ 7.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อําเภอกีร์รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 911006

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|------------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3" | 1 ท่อน | 1,266.36 | 1,266.36 | 1,050.00 | 1,050.00 | 2,316.36 | คาดน้ำเงิน |
| 2 | ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2" | 1 ท่อน | 755.14 | 755.14 | 660.00 | 660.00 | 1,415.14 | คาดน้ำเงิน |
| 3 | ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1/2" | 2 ท่อน | 271.03 | 542.06 | 180.00 | 360.00 | 902.06 | คาดน้ำเงิน |
| 4 | ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3/4" | 1 ท่อน | 41.59 | 41.59 | 180.00 | 180.00 | 221.59 | คาดน้ำเงิน |
| 5 | ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม. | 3 ท่อน | 120.00 | 360.00 | | 126.00 | 486.00 | |
| 6 | สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4" | 4 ตัว | 24.36 | 97.44 | | 34.10 | 131.54 | |
| 7 | สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2" | 2 ตัว | 15.37 | 30.74 | | 10.76 | 41.50 | |
| 8 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 1 ตัว | 1,370.00 | 1,370.00 | | 479.50 | 1,849.50 | |
| 9 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 2 ตัว | 1,420.00 | 2,840.00 | | 994.00 | 3,834.00 | |
| 10 | ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2" | 2 ตัว | 146.00 | 292.00 | | 102.20 | 394.20 | |
| 11 | สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3" | 3 ตัว | 1,860.00 | 5,580.00 | | 1,953.00 | 7,533.00 | |
| 12 | หน้างานเหล็กหล่อ เกลียว ใน dia 3" | 8 ตัว | 360.00 | 2,880.00 | | 1,008.00 | 3,888.00 | |
| 13 | หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" - 3/4" | 2 อัน | 300.00 | 600.00 | | 210.00 | 810.00 | |
| 14 | ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว | 2 ตัว | 575.00 | 1,150.00 | | 402.50 | 1,552.50 | |
| 15 | ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 2" - 1 1/4" | 2 ตัว | 53.00 | 106.00 | | 37.10 | 143.10 | |
| 16 | ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2" | 11 ตัว | 10.00 | 110.00 | | 38.50 | 148.50 | |
| 17 | นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4" | 8 ตัว | 8.00 | 64.00 | | 22.40 | 86.40 | |
| 18 | นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2" | 4 ตัว | 8.00 | 32.00 | | 11.20 | 43.20 | |
| 19 | ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย | 2 ชุด | 6,486.00 | 12,972.00 | | 4,540.20 | 17,512.20 | |
| 20 | เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3" | 2 ชุด | 3,500.00 | 7,000.00 | | 2,450.00 | 9,450.00 | |
| 21 | ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4" | 2 ชุด | 231.00 | 462.00 | | 161.70 | 623.70 | |
| 22 | ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2" | 4 ชุด | 163.00 | 652.00 | | 228.20 | 880.20 | |
| 23 | เกจวัดความดัน 0-60 psi. | 2 อัน | 280.00 | 560.00 | | 196.00 | 756.00 | |
| 24 | เข็มวัดรัศมีท่อ dia. 1/2" | 4 ตัว | 6.00 | 24.00 | | 8.40 | 32.40 | |
| 25 | เทปพันเกลียว | 2 ม้วน | 12.00 | 24.00 | | 8.40 | 32.40 | |
| 26 | ประเก็นยาง dia 3" | 15 ตัว | 30.00 | 450.00 | | 157.50 | 607.50 | |
| 27 | น๊อตยึดหน้างาน | 68 ตัว | 30.00 | 2,040.00 | | 714.00 | 2,754.00 | |

ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิวตินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563**งานก่อสร้าง **การประปาที่ภายในโรงสูบน้ำดิบ** รายการเลขที่ **7.00**สถานที่ก่อสร้าง...บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่ 911006**เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก**ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 **เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563**

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | รวมยอดยกไป | | | 42,301.33 | | 16,143.66 | 58,444.99 | |
| 28 | ทำเกลียว | 40 จุด | | 42,301.33 | 15.00 | 600.00 | 58,444.99 | |
| | รวมเงิน | | | 42,301.33 | | 16,743.66 | 51,105.76 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | 51,105.76 | |

ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563**งานก่อสร้าง **การประปาภายในโรงสูบน้ำใต้** รายการเลขที่ **8.00**สถานที่ก่อสร้าง...บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่ 911006**เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก**ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 **เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563**

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|-----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3" | 1 ท่อน | 1,266.36 | 1,266.36 | 1,050.00 | 1,050.00 | 2,316.36 | คาน้ำเงิน |
| 2 | ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2" | 1 ท่อน | 755.14 | 755.14 | 660.00 | 660.00 | 1,415.14 | คาน้ำเงิน |
| 3 | ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1/2" | 2 ท่อน | 271.03 | 542.06 | 180.00 | 360.00 | 902.06 | คาน้ำเงิน |
| 4 | ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3/4" | 1 ท่อน | 41.59 | 41.59 | 180.00 | 180.00 | 221.59 | คาน้ำเงิน |
| 5 | ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม. | 3 ท่อน | 120.00 | 360.00 | | 126.00 | 486.00 | |
| 6 | สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4" | 4 ตัว | 24.36 | 97.44 | | 34.10 | 131.54 | |
| 7 | สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2" | 2 ตัว | 15.37 | 30.74 | | 10.76 | 41.50 | |
| 8 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 1 ตัว | 1,370.00 | 1,370.00 | | 479.50 | 1,849.50 | |
| 9 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 2 ตัว | 1,420.00 | 2,840.00 | | 994.00 | 3,834.00 | |
| 10 | ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2" | 2 ตัว | 146.00 | 292.00 | | 102.20 | 394.20 | |
| 11 | สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3" | 3 ตัว | 1,860.00 | 5,580.00 | | 1,953.00 | 7,533.00 | |
| 12 | หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3" | 8 ตัว | 360.00 | 2,880.00 | | 1,008.00 | 3,888.00 | |
| 13 | หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" - 3/4" | 2 อัน | 300.00 | 600.00 | | 210.00 | 810.00 | |
| 14 | ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 1/2-2 1/2" | 2 ตัว | 575.00 | 1,150.00 | | 402.50 | 1,552.50 | |
| 15 | ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 2" - 1 1/4" | 2 ตัว | 53.00 | 106.00 | | 37.10 | 143.10 | |
| 16 | ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2" | 11 ตัว | 10.00 | 110.00 | | 38.50 | 148.50 | |
| 17 | น๊อปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4" | 8 ตัว | 10.00 | 80.00 | | 28.00 | 108.00 | |
| 18 | น๊อปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2" | 4 ตัว | 8.00 | 32.00 | | 11.20 | 43.20 | |
| 19 | ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย | 2 ชุด | 6,486.00 | 12,972.00 | | 4,540.20 | 17,512.20 | |
| 20 | เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3" | 2 ชุด | 3,500.00 | 7,000.00 | | 2,450.00 | 9,450.00 | |
| 21 | ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4" | 2 ชุด | 231.00 | 462.00 | | 161.70 | 623.70 | |
| 22 | ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2" | 4 ชุด | 163.00 | 652.00 | | 228.20 | 880.20 | |
| 23 | เกย์วัดความดัน 0-60 psi. | 2 อัน | 280.00 | 560.00 | | 196.00 | 756.00 | |
| 24 | เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2" | 4 ตัว | 6.00 | 24.00 | | 8.40 | 32.40 | |
| 25 | เทปพันเกลียว | 2 ม้วน | 12.00 | 24.00 | | 8.40 | 32.40 | |
| 26 | ประเก็นยาง dia 3" | 15 ตัว | 30.00 | 450.00 | | 157.50 | 607.50 | |
| 27 | น๊อตยึดหน้างาน | 68 ตัว | 30.00 | 2,040.00 | | 714.00 | 2,754.00 | |

ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563**

งานก่อสร้าง **การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี** รายการเลขที่ **8.00**

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านปากพวย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่ 911006**

เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก**

ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 **เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563**

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | รวมยอดยกไป | | | 42,317.33 | | 16,149.26 | 58,466.59 | |
| 28 | ทำเกลียว | 40 จุด | - | - | 15.00 | 600.00 | 600.00 | |
| | รวมเงิน | | | 42,317.33 | | 16,749.26 | 51,124.16 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | 51,124.16 | |

| | | | |
|---------------------|--|--------------|----------------|
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิวดินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563 | | |
| งานก่อสร้าง | ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน | รายการเลขที่ | 9.00 |
| สถานที่ก่อสร้าง.... | บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอดำรงวิทยารมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง | | |
| เจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก | | |
| ประมาณราคา | ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 | เมื่อวันที่ | 15 เมษายน 2563 |

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) | 1 จุด | - | - | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| | รวมเงิน | | | 0.00 | | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | 13,500.00 | |

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563

งานก่อสร้าง งานดินและสระพักตะกอน รายการเลขที่ 10.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านปากพวย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอลี้รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | 1. งานสระพักตะกอน | | | | | | | |
| 1.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน | 0 ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2 | เรียงหินใหญ่ยาแนวขอบบ่อโดยรอบ | 5.6 ตร.ม. | 880.00 | 4,928.00 | 285.00 | 1,596.00 | 6,524.00 | |
| | 2. งานดินตัด | | | | | | | |
| 2.1 | ปรับเกลี่ยแต่งสภาพพื้นที่ภายในระบบประปา | 1,200 ตร.ม. | - | - | 6.50 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
| 2.2 | ดินตัดบริเวณที่ตั้งระบบประปา | 0 ลบ.ม. | 28.41 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3 | ดินถมบริเวณที่ตั้งระบบประปา สูง 0.00 ม. จากระดับดินเดิม | 0 ลบ.ม. | 150.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | รวมเงิน | | | 4,928.00 | | 9,396.00 | 14,324.00 | |
| | คิดเป็นเงิน | | | | | | 14,324.00 | |

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิวตินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563

งานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าภายใน รายการเลขที่ 11.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) [1] บีกเสา คอร. ยาว...8.00.....ม. (8,9 ม.) จำนวน...4...ต้น | 4 ต้น | 2,500.00 | 10,000.00 | 125.00 | 500.00 | 10,500.00 | |
| 2 | สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW แกนเดี่ยว พื้นที่หน้าตัด 16 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด | 3.2 ม. | 5,470.00 | 17,504.00 | 273.50 | 875.20 | 18,379.20 | |
| 3 | แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ | 2 รายการ | 2,200.00 | 4,400.00 | 110.00 | 220.00 | 4,620.00 | |
| 4 | สะพานไฟ (Cut out) ขนาด 100 A. พร้อมอุปกรณ์ | 2 ชุด | 800.00 | 1,600.00 | 40.00 | 80.00 | 1,680.00 | |
| 5 | อุปกรณ์โยยัดสายไฟฟ้า | 6 ชุด | 350.00 | 2,100.00 | 17.50 | 105.00 | 2,205.00 | |
| 6 | สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ | 2 ชุด | 1,320.00 | 2,640.00 | 66.00 | 132.00 | 2,772.00 | |
| 7 | ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) มอก.216-2524 dia 3/4" | 25 ท่อน | 40.00 | 1,000.00 | 2.00 | 50.00 | 1,050.00 | 100.00 |
| 8 | ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ขนาด 63 มม. PN.6 | 20 ม. | 50.00 | 1,000.00 | 2.50 | 50.00 | 1,050.00 | |
| 9 | ล่อฟ้าแรงต่ำ แบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า THW | 2 ชุด | 720.00 | 1,440.00 | 36.00 | 72.00 | 1,512.00 | |
| 10 | สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกลอย | 90 ม. | 15.00 | 1,350.00 | 0.75 | 67.50 | 1,417.50 | |
| 11 | สายไฟฟ้า VCT แบบ 3 แกน แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. | 1 ม. | 5,677.00 | 5,677.00 | 283.85 | 283.85 | 5,960.85 | |
| 12 | อุปกรณ์อื่นๆ | 1 รายการ | 2,435.55 | 2,435.55 | - | - | 2,435.55 | |
| | รวมเงิน | | | 51,146.55 | | 2,435.55 | 53,611.55 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | 51,100.00 | | 2,400.00 | 53,611.55 | |

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิวตินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563

งานก่อสร้าง

ระบบกรองน้ำพิวติน ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)

รายการเลขที่

12.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 1141020

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1. งานดิน | | | | | | | | |
| 1.1 | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน | 50 ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | |
| 1.2 | ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น | 9 ลบ.ม. | 607.48 | 5,467.32 | 91.00 | 819.00 | 6,286.32 | |
| 2. งานแบบหล่อ | | | | | | | | |
| 2.1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % หรือไม้ไคร้ราว | 428 ตร.ม. | 467.29 | 200,000.12 | 133.00 | 56,924.00 | 256,924.12 | |
| 2.2 | ค้ำยันเสาไม้ dia.3" x 3.00 ม. (50%) | 70 ต้น | 28.00 | 1,960.00 | - | - | 1,960.00 | |
| 2.3 | ตะปู | 86 กก. | 37.38 | 3,214.68 | - | - | 3,214.68 | |
| 3. งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| 3.1 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 | 4.5 ลบ.ม. | 1,321.18 | 5,945.31 | 398.00 | 1,791.00 | 7,736.31 | |
| 3.2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | 33 ลบ.ม. | 1,561.22 | 51,520.26 | 498.00 | 16,434.00 | 67,954.26 | |
| 3.3 | คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.) | 28 ลบ.ม. | 1,678.59 | 47,000.52 | 498.00 | 13,944.00 | 60,944.52 | |
| 3.4 | ปูนทราย 1 : 4 | 2.5 ลบ.ม. | 1,326.92 | 3,317.30 | 398.00 | 995.00 | 4,312.30 | |
| 4. งานเหล็ก | | | | | | | | |
| 4.1 | เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น) | 115 กก. | 18.48 | 2,125.20 | 3.30 | 379.50 | 2,504.70 | |
| 4.2 | เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.44 กก./เส้น) | 545 กก. | 20.78 | 11,325.10 | 3.30 | 1,798.50 | 13,123.60 | |
| 4.3 | เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น) | 2,973 กก. | 17.42 | 51,789.66 | 3.30 | 9,810.90 | 61,600.56 | |
| 4.4 | เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) | 4,832 กก. | 20.93 | 101,133.76 | 3.30 | 15,945.60 | 117,079.36 | |
| 4.5 | เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น) | 352 กก. | 20.93 | 7,367.36 | 2.90 | 1,020.80 | 8,388.16 | |
| 4.6 | ลวดผูกเหล็ก No 18 | 172 กก. | 29.21 | 5,024.12 | - | - | 5,024.12 | |
| 5. งานท่อและอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| 5.1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6" | 1 ท่อน | 3,965.66 | 3,965.66 | 2,400.00 | 2,400.00 | 6,365.66 | คาน้ำเงิน |
| 5.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4" | 2 ท่อน | 1,845.79 | 3,691.58 | 1,500.00 | 3,000.00 | 6,691.58 | คาน้ำเงิน |
| 5.3 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3" | 0.5 ท่อน | 1,266.36 | 633.18 | 1,050.00 | 525.00 | 1,158.18 | คาน้ำเงิน |
| 5.4 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1 1/2" | 6 ท่อน | 550.47 | 3,302.82 | 480.00 | 2,880.00 | 6,182.82 | คาน้ำเงิน |
| 5.5 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1" | 2 ท่อน | 448.60 | 897.20 | 300.00 | 600.00 | 1,497.20 | คาน้ำเงิน |
| 5.6 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 3/4" | 2 ท่อน | 339.02 | 678.04 | 210.00 | 420.00 | 1,098.04 | คาน้ำเงิน |

| | | | |
|---------------------|--|--------------|----------------|
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563 | | |
| งานก่อสร้าง | ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. (ตอกซึม) | รายการเลขที่ | 12.00 |
| สถานที่ก่อสร้าง.... | บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | แบบเลขที่ | 1141020 |
| เจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก | | |
| ประมาณราคา | ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 | เมื่อวันที่ | 15 เมษายน 2563 |

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|------------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | รวมยอดยกไป | | | 510,359.19 | | 135,937.30 | 646,296.49 | |
| | รวมยอดยกมา | | | 510,359.19 | | 135,937.30 | 646,296.49 | |
| 5.7 | ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1/2" | 2.4 ท่อน | 271.03 | 650.47 | 180.00 | 432.00 | 1,082.47 | ขาดน้ำเงิน |
| 5.8 | ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 2" | 3 ท่อน | 146.26 | 438.78 | 160.00 | 480.00 | 918.78 | |
| 5.9 | ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 1" | 4 ท่อน | 56.82 | 227.28 | 120.00 | 480.00 | 707.28 | |
| 5.10 | ท่อนสแตนเลส Dia 1/2" | 1.3 ท่อน | 190.00 | 247.00 | 60.00 | 78.00 | 325.00 | |
| 5.11 | ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 2" | 14 ตัว | 15.00 | 210.00 | | 73.50 | 283.50 | |
| 5.12 | ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 6" | 1 ตัว | 330.00 | 330.00 | | 115.50 | 445.50 | |
| 5.13 | ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 2" | 14 ตัว | 14.01 | 196.14 | | 68.65 | 264.79 | |
| 5.14 | ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 2" | 14 ตัว | 59.08 | 827.12 | | 289.49 | 1,116.61 | |
| 5.15 | สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2" | 1 ตัว | 15.37 | 15.37 | | 5.38 | 20.75 | |
| 5.16 | สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4" | 1 ตัว | 24.36 | 24.36 | | 8.53 | 32.89 | |
| 5.17 | สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1" | 3 ตัว | 38.57 | 115.71 | | 40.50 | 156.21 | |
| 5.18 | ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2" | 4 ตัว | 10.00 | 40.00 | | 14.00 | 54.00 | |
| 5.19 | ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4" | 3 ตัว | 18.85 | 56.55 | | 19.79 | 76.34 | |
| 5.20 | ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1" | 7 ตัว | 25.48 | 178.36 | | 62.43 | 240.79 | |
| 5.21 | ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" | 2 ตัว | 359.04 | 718.08 | | 251.33 | 969.41 | |
| 5.22 | ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4" | 9 ตัว | 369.04 | 3,321.36 | | 1,162.48 | 4,483.84 | |
| 5.23 | ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6" | 1 ตัว | 1,369.48 | 1,369.48 | | 479.32 | 1,848.80 | |
| 5.24 | ข้อต่อ 90 องศา สแตนเลส dia. 1/2 " | 3 ตัว | 340.00 | 1,020.00 | | 357.00 | 1,377.00 | |
| 5.25 | สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 6" | 1 ตัว | 5,200.00 | 5,200.00 | | 1,820.00 | 7,020.00 | |
| 5.26 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6" | 1 ตัว | 3,360.00 | 3,360.00 | | 1,176.00 | 4,536.00 | |
| 5.27 | ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 6"-4" | 2 ตัว | 2,250.00 | 4,500.00 | | 1,575.00 | 6,075.00 | |
| 5.28 | ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี dia 3/4" | 2 ตัว | 14.00 | 28.00 | | 9.80 | 37.80 | |
| 5.29 | อี-โบลท์ ชั้น 20 dia 6" | 1 ชุด | 1,200.00 | 1,200.00 | | 420.00 | 1,620.00 | |
| 5.30 | นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4" | 6 ตัว | 10.00 | 60.00 | | 21.00 | 81.00 | |

ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิวดินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563**

งานก่อสร้าง **ระบบกรองน้ำพิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. (ดอกเข็ม)** รายการเลขที่ **12.00**

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ **1141020**

เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก**

ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ **15 เมษายน 2563**

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 5.31 | รัดแยกอาบสังกะสี dia 4" | 1 ตัว | 220.00 | 220.00 | | 77.00 | 297.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | 534,913.25 | | 145,453.99 | 680,367.24 | |

| | | | |
|---------------------|---|--------------|----------------|
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพืดินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563 | | |
| งานก่อสร้าง | ระบบกรองน้ำพืดิน ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. (ตอกซึม) | รายการเลขที่ | 12.00 |
| สถานที่ก่อสร้าง.... | บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอลี้รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | แบบเลขที่ | 1141020 |
| เจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก | | |
| ประมาณราคา | ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 | เมื่อวันที่ | 15 เมษายน 2563 |

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | 534,913.25 | | 145,453.99 | 680,367.24 | |
| 5.32 | หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6" | 2 อัน | 700.00 | 1,400.00 | | 490.00 | 1,890.00 | |
| 5.33 | หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4" | 20 อัน | 420.00 | 8,400.00 | | 2,940.00 | 11,340.00 | |
| 5.34 | หน้างานเหล็กอบสังกะสี เกลียวใน dia 1/2" | 8 อัน | 42.00 | 336.00 | | 117.60 | 453.60 | |
| 5.35 | ยูนิยอนเหล็กอบสังกะสี dia 3/4" | 3 ตัว | 36.00 | 108.00 | | 37.80 | 145.80 | |
| 5.36 | ประเก็นยาง dia 4" | 19 ตัว | 35.00 | 665.00 | | 232.75 | 897.75 | |
| 5.37 | ประเก็นยาง dia 6" | 10 ตัว | 50.00 | 500.00 | | 175.00 | 675.00 | |
| 5.38 | รัดแยก dia 4" | 1 ตัว | 220.00 | 220.00 | | 77.00 | 297.00 | |
| 5.39 | ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย | 4 ชุด | 6,250.00 | 25,000.00 | | 8,750.00 | 33,750.00 | |
| 5.40 | ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงมาลัย | 1 ชุด | 10,100.00 | 10,100.00 | | 3,535.00 | 13,635.00 | |
| 5.41 | ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4" | 3 ชุด | 7,000.00 | 21,000.00 | | 7,350.00 | 28,350.00 | |
| 5.42 | ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ dia 6" | 1 ชุด | 14,300.00 | 14,300.00 | | 5,005.00 | 19,305.00 | |
| 5.43 | ประตุน้ำทองเหลือง dia 1" | 3 ตัว | 330.00 | 990.00 | | 346.50 | 1,336.50 | |
| 5.44 | ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2" | 4 ตัว | 259.00 | 1,036.00 | | 362.60 | 1,398.60 | |
| 5.45 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1" | 3 อัน | 310.00 | 930.00 | | 325.50 | 1,255.50 | |
| 5.46 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1/2" | 4 อัน | 135.00 | 540.00 | | 189.00 | 729.00 | |
| 5.47 | ท่อสั้นแอสแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย | 4 ตัว | 95.00 | 380.00 | | 133.00 | 513.00 | |
| 5.48 | น๊อตยึดหน้างาน dia 5/8" x 3" | 152 ตัว | 30.00 | 4,560.00 | | 1,596.00 | 6,156.00 | |
| 5.49 | น๊อตยึดหน้างาน dia 3/4" x 3" | 80 ตัว | 35.00 | 2,800.00 | | 980.00 | 3,780.00 | |
| 5.50 | น๊อตยึดแม่บันได dia 3/4" x 5" | 32 ตัว | 25.00 | 800.00 | | 280.00 | 1,080.00 | |
| 5.51 | สายยางอ่อน dia 1" | 10 ม. | 25.00 | 250.00 | | 87.50 | 337.50 | |
| | 6. งานก่ออิฐ | | | | | | | |
| 6.1 | ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น | 83 ตร.ม. | 617.40 | 51,244.20 | 89.00 | 7,387.00 | 58,631.20 | |
| 6.2 | ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.) | 2.4 ตร.ม. | 225.09 | 540.22 | 80.00 | 192.00 | 732.22 | |
| | 7. งานตบแต่งฉาบปูน | | | | | | | |
| 7.1 | ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 310 ตร.ม. | 101.94 | 31,601.40 | 82.00 | 25,420.00 | 57,021.40 | |

ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝักบัวขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563**

งานก่อสร้าง **ระบบกรองน้ำฝักบัว ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)** รายการเลขที่ **12.00**

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ **1141020**

เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก**

ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ **15 เมษายน 2563**

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | รวมยอดยกไป | | | 712,614.07 | | 211,463.24 | 924,077.30 | |

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563

งานก่อสร้าง

ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)

รายการเลขที่

12.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 1141020

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | 712,614.07 | | 211,463.24 | 924,077.30 | |
| 7.2 | ฉาบปูนขัดมัน | 86 ตร.ม. | 118.42 | 10,184.12 | 100.00 | 8,600.00 | 18,784.12 | |
| 7.3 | เทพื้นปูนทราย | 2.4 ลบ.ม. | 1,350.00 | 3,240.00 | 498.00 | 1,195.20 | 4,435.20 | |
| | 8. งานทาสี | | | | | | | |
| 8.1 | ทาสีน้ำพลาสติก | 310 ตร.ม. | 34.00 | 10,540.00 | 30.00 | 9,300.00 | 19,840.00 | |
| 8.2 | ทาสีน้ำมัน | 20 ตร.ม. | 35.00 | 700.00 | 30.00 | 600.00 | 1,300.00 | |
| 8.3 | ทาสีเมนต์เบส | 177 ตร.ม. | 115.00 | 20,355.00 | 40.00 | 7,080.00 | 27,435.00 | |
| | 9. งานอื่นๆ | | | | | | | |
| 9.1 | ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว | 4.5 ลบ.ฟุต | 514.02 | 2,313.09 | 110.00 | 495.00 | 2,808.09 | |
| 9.2 | ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว | 1.35 ลบ.ฟุต | 1,110.00 | 1,498.50 | 110.00 | 148.50 | 1,647.00 | |
| 9.3 | วงกบหน้าต่าง ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน | 3 ชุด | 900.00 | 2,700.00 | 50.00 | 150.00 | 2,850.00 | |
| 9.4 | วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2.00 | 1 ชุด | 900.00 | 900.00 | 50.00 | 50.00 | 950.00 | |
| 9.5 | บานประตู ไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม. | 2 บาน | 2,200.00 | 4,400.00 | 200.00 | 400.00 | 4,800.00 | |
| 9.6 | บานหน้าต่าง ไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม. | 6 บาน | 420.00 | 2,520.00 | 130.00 | 780.00 | 3,300.00 | |
| 9.7 | กลอนขนาด 6 นิ้ว | 4 อัน | 30.00 | 120.00 | | | 120.00 | |
| 9.8 | กลอนขนาด 4 นิ้ว | 12 อัน | 25.00 | 300.00 | | | 300.00 | |
| 9.9 | ขอสับเหล็กชุบขาว 6 นิ้ว | 6 อัน | 15.00 | 90.00 | | | 90.00 | |
| 9.10 | บานพับเหล็ก 4 นิ้ว | 18 อัน | 30.00 | 540.00 | | | 540.00 | |
| 9.11 | มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว | 8 อัน | 35.00 | 280.00 | | | 280.00 | |
| 9.12 | สายยูพร้อมกุญแจ | 1 ชุด | 280.00 | 280.00 | | | 280.00 | |
| 9.13 | แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 2.20 ม.หนา 4.5 มม. | 1 แผ่น | 1,500.00 | 1,500.00 | | | 1,500.00 | |
| 9.14 | แผ่นอลูมิเนียม 0.30 x 0.40 ม.หนา 4.5 มม. | 2 แผ่น | 300.00 | 600.00 | | | 600.00 | |
| 9.15 | แผ่นเหล็ก 0.25 x 0.20 ม.หนา 3 มม. | 4 แผ่น | 55.00 | 220.00 | | | 220.00 | |
| 9.16 | แผ่นเหล็ก 0.30 x 0.30 ม.หนา 3 มม. | 2 เส้น | 322.00 | 644.00 | | | 644.00 | |
| 9.17 | ประตูเหล็กยึดติดบังตาอ่อน 3.00 x 2.60 ม. | 1 ชุด | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 13,000.00 | |

| | | | |
|--|---|--------------|---------|
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ประจำปีงบประมาณ 2563 | | |
| งานก่อสร้าง | ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) | รายการเลขที่ | 12.00 |
| สถานที่ก่อสร้าง.... | บ้านปากพาย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหัก อําเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | แบบเลขที่ | 1141020 |
| เจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก | | |
| ประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 | เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | รวมยอดยกไป | | | 788,538.78 | | 241,261.94 | 1,029,800.71 | |
| | รวมยอดยกมา | | | 788,538.78 | | 241,261.94 | 1,029,800.71 | |
| 9.18 | แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.43 ม. | 6 แผ่น | 210.00 | 1,260.00 | | | 1,260.00 | |
| 9.19 | พุกตัวหนอน dia. 6 มม. | 9 ตัว | 10.00 | 90.00 | | | 90.00 | |
| 9.20 | น๊อต dia. 3/8 " | 56 ตัว | 8.00 | 448.00 | | | 448.00 | |
| 9.21 | น๊อตสแตนเลสพร้อมพุก | 5 ชุด | 30.00 | 150.00 | | | 150.00 | |
| 9.22 | ทรายกรองเร็ว dia 0.70 - 0.90 มม. | 2.7 ลบ.ม. | 3,300.00 | 8,910.00 | 500.00 | 1,350.00 | 10,260.00 | |
| 9.23 | กรวดกรองน้ำ dia 1/16" - 2 1/4" | 1.8 ลบ.ม. | 3,300.00 | 5,940.00 | 500.00 | 900.00 | 6,840.00 | |
| 9.24 | ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง | 1 ชุด | 2,940.00 | 2,940.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 3,970.00 | |
| | 10. งานไฟฟ้า | | | | | | | |
| 10.1 | หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์ | 3 ชุด | 460.00 | 1,380.00 | 115.00 | 345.00 | 1,725.00 | |
| 10.2 | เค้รับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน | 2 ชุด | 230.00 | 460.00 | 110.00 | 220.00 | 680.00 | |
| | 11. เสาเข็ม | | | | | | | |
| 11.1 | เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด [] 0.20 x 0.20 ม. ยาว 6.00 ม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 3.6 ตัน/ตัน | 69 ต้น | 1,140.00 | 78,660.00 | 250.00 | 17,250.00 | 95,910.00 | |
| 11.2 | สกัดหัวเสาเข็ม คอร. | 69 ต้น | | 0.00 | 150.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | |
| | รวมเงิน | | | 888,776.78 | | 272,706.94 | 1,138,022.60 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | 1,138,022.60 | |



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านปากพาย ตำบลน้ำหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านปากพาย ตำบลน้ำหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๑๑,๖๔๕.๔๑ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหักเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Namhak.go.th หรือ www.sprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๙๓-๑๔๓๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวิษณุ นวลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา