

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ถนนสายหลักหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านวังถ้ำ ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,140,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 442 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,652 ตร.ม. ปริมาณหินคลุก (คิวแน่น) ไม่น้อยกว่า 397.80 ลบ.ม. งานตีเส้นสีจราจรทึบ (สีเทอร์โมพลาสติก) สีเหลืองจำนวนไม่น้อยกว่า 44.20 ตร.ม. สีขาวจำนวนไม่น้อยกว่า 88.40 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบแปลน อบต.น้ำหักกำหนดราคากลาง 1,140,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ราคากลาง 1,140,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 สรุป (ราคากลาง) งานก่อสร้าง

5.2 สรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ(งานก่อสร้าง)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมเกียรติ คงใหม่

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

6.2 นางสาวปวรรัตน์ บัวสกุล

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

6.3 จ.ส.อ พุทธิพล ราชคม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ปร.5

สรุปประมาณราคาค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณประจำปี 2560 (ราคากลาง)

โครงการ สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลักหมู่บ้าน กว้าง 6.00 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทางยาว 442 ม.

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 11 บ้านวังถ้ำ ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการราคากลางเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ราคาน้ำมันดีเซล

26.00 - 26.99

บาท/ลิตร

ที่	ประเภทงาน	ราคาต้นทุน	ค่า Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถนน -ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต -ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	837,076.74 3,000	1.3624 -	1,140,433.35 3,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
สรุป			ยอดเงินสุทธิ	1,143,433.35	
(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			ตั้งงบประมาณ	1,140,000	


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น
- เห็นชอบในงบประมาณตามเสนอพร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ คงใหม่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

 กรรมการ

(นางสาวปรวิรัตน์ บัวสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

จ.ส.อ.  กรรมการ

(พุทธพล ราชคม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

ปร.4

ประมาณการราคางานถนน (ราคากลาง)

สรุปประมาณราคาที่ดินสิ่งก่อสร้าง จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณประจำปี 2560

โครงการ สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลักหมู่บ้าน กว้าง 6.00 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทางยาว 442 ม.

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 11 บ้านวังเก่า ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการราคากลางเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวน (บาท)		
1	งานถางป่า - ขุดคอ								
	- ขนาดเบา	442.00	ตร.ม.	-	-	1.68	742.56	742.56	
	งานปรับแต่งคันทางเดิม								
	- ลูกวิ่ง (บดอัดแน่น)	2,652.00	ตร.ม.	-	-	10.53	27,925.56	27,925.56	
3	งานรองพื้นทาง								
	- วัสดุลูกรัง(คิวแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานวัสดุพื้นทาง								
	- หินคลุก (คิวแน่น)	397.80	ลบ.ม.	551.22	219,275.32	-	-	219,275.32	
5	งานฉาบปิดผิว								
	- Prime Coat	2,652.00	ตร.ม.	24.91	66,060.26	-	-	66,060.26	
6	งานผิวจราจร								
	- Asphaltic Concrete	2,652.00	ตร.ม.	182.74	484,619.04	-	-	484,619.04	
7	งานทอกลม-คสล.คุณภาพชั้น 3								
	- ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	- ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	- ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	1,271.03	-	252.07	-	-	
	- ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร	-	ท่อน	1,859.82	-	303.00	-	-	
7	งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)								
	- สีเหลือง	44.20	ตร.ม.	290.00	12,818.00	-	-	12,818.00	
	- สีขาว	88.40	ตร.ม.	290.00	25,636.00	-	-	25,636.00	

รวมราคาค่าแรงงานและวัสดุ (ยกยอดไป ปร.5)

837,076.74

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ